



## POZNÁMKA - POUŽITÉ MATERIÁLY

PŘÍDLAŽBA A OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO BETONOVÉHO LOŽE - BETON C16/20

- (SO)** BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘÍRODNÍ, 250/1000/150/120 mm (SILNIČNÍ OBRUBNÍK)
- (NO)** BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ, PŘÍRODNÍ, 150/1000/150 mm (NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK)
- (ZO)** BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘÍRODNÍ, 250/1000/80 mm (ZAHRADNÍ OBRUBNÍK)
- (PO)** BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘÍRODNÍ, PŘECHODOVÝ LEVÝ, PRAVÝ 250/150/1000 mm
- (P)** PŘÍDLAŽBA PŘÍRODNÍ, 80/500/250 mm

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ABS II	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PS, A	
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ	OKS II	70 mm
VIBROVANÝ ŠTĚRK	ŠV	180 mm
ŠTĚRKODŘŤ	ŠD 0 - 32	200 mm
CELKEM		500 mm
UPRAVENÁ PLÁŇ		
HUTNĚNÍ 1,02 PS HL.0,5 m, Edef2 = min. 45 MPa		

BETONOVÁ DLAŽBA 80/200/100 mm	80 mm
DVOJÍ HUTNĚNÍ - PO PRVNÍM HUTNĚNÍ ZAPÍSKOVÁNÍ SPÁR KŘEMIČITÝM PÍSKEM (ZRNO 0 - 2 mm)	
KLADECÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR.4 - 8 mm	30 mm
STABILIZAČNÍ VRSTVA BETON C16/20	100 mm
PODKLADNÍ VRSTVA LOMOVÁ DŘŤ FR. 16 - 32 mm	150 mm
CELKEM	360 mm
UPRAVENÁ PLÁŇ	
HUTNĚNÍ 1,02 PS HL.0,5 m, Edef2 = min. 45 MPa	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>KPI</b> PROJEKTY INŽENÝRSKÁ ČINNOST Ing. Zď. Kocián, IČ 635 78 476 Palackého 451, 538 21 Slatiňany tel. 608 310 887
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ING. ZDENĚK KOCIÁN	ALLPLAN 2014	
INVESTOR : MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 <b>NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -            REKONSTRUKCE UL. DROBNÉHO            D1 KOMUNIKACE + CHODNÍKY</b> MÍSTO STAVBY : POZ. P.Č. 1009, 313, 335/1, 358, 364 a 367/1 V K.Ú. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ + DPS <b>ŘEZ 140</b>			FORMÁT 2 A4 DATUM 09/2015 Č. ZAKÁZKY 15/2015 MĚŘÍTKO 1 : 50 Č. VÝKRESU D1 110 KOPIE