ZAKONČIT V ZEMI (l=5m) U BYTOVÉHO DOMU
OSADIT KONCOVKU HDPE

KOMORA V ZEMI 1300x780x420mm
(v chodníku - pódle požadavku investora)

1 x TRUBKA HDPE 40
+ 5 x mikrotrubička HDPE 14/10
(pro dat. kabely PVSEK)

ukončit v prostoru ubytovny
podle požadavku provozovatele
OSADIT 2 x KONCOVKU HDPE

2 x TRUBKA HDPE 40
+ 10 x mikrotrubička HDPE 14/10
(pro dat. kabely PVSEK)

1 x TRUBKA HDPE 40
+ 5 x mikrotrubička HDPE 14/10
(pro dat. kabely PVSEK)

3 x mikrotrubička HDPE 14/10
ZAKONČIT V ZEMI
(směr ul. Masarykova)

ZAKONČIT V ZEMI U STOŽÁRU VO
OSADIT KONCOVKU HDPE
(+ 2 x mikrotrubička HDPE 14/10)

SMETANOVA
DROBNÉHO
KŘIČKOVA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ROZESTAVĚNÝ RD
TRAFO
OBUV
KOLNY
KOLNA
GARÁŽ
PRODEJNA
SKLENÍK
asfalt
beton
betonový panel
betonová dlažba
kačírek
písek
zám. dlažba
kam. drť
kovová mříž

LEGENDA

NAVRŽENÁ TRASA ROZVODŮ PVSEK (MÍSTNÍ SÍŤ - Město Nové Město n.M.)
(CHRÁNIČKA PRO OPTICKÝ KABEL - HDPE 40 nebo mikrotrubičky 14/10)
TRASA V SOUBĚHU S KABELY V.O. - VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (AYKY 4B-16 + FeZn 30x4)
(stávající nebo přemístěné stožáry veřejného osvětlení)

RUŠENÝ KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
(rušené nebo přemisťované stožáry veřejného osvětlení)

V TÉTO SITUACI NENÍ ZAKRESLENO NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ A STOŽÁRY V.O. V TRASE PVSEK
(TYTO NAVRŽENÉ ROZVODY viz SAMOSTATNÉ VÝKRESY).

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ulice DROBNÉHO
1 : 500

V SOUBĚHU S NAVRŽENÝMI ROZVODY VO (v části trasy) BUDE ULOŽENA
PRÁZDNÁ TRUBKA HDPE 40 a MIKROTRUBIČKY HDPE 14/10 V POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍ
PRO ZATAŽENÍ OPTICKÝCH DATOVÝCH KABELŮ (MÍSTNÍ SÍŤ) MĚSTA (viz situační schéma).
NA VOLNÝCH KONCÍCH TRUBEK HDPE BUDOU OSAZENY KONCOVKY (UCPÁVKY).
V CHODNÍKU ULICE SMETANOVA BUDE OSAZENA MANIPULAČNÍ KOMORA.
BUDOU PONECHÁNY DOSTATEČNÉ DÉLKOVÉ REZERVY POKLÁDANÝCH TRUBEK .
KABELOVOU TRASU (TRUBKY) SMYČKOVAT DO PROSTORU HOTELOVÉHO DOMU.
TRUBKY ZŮSTANOU DO DALŠÍHO VYUŽITÍ V ZEMI JAKO REZERVA PRO POTŘEBY MĚSTA.

TYTO ROZVODY (TRUBKY) ULOŽIT DO TERÉNU V SOULADU S PLATNÝMI ČSN :
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006 atd.
PŘECHODY POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDOU PROVEDENY V PE TRUBKÁCH.

KABELOVOU TRASU ULOŽIT V SOUBĚHU S KABELOVÝM VEDENÍM V.O. - min. vzdálenost od VO je 30 cm!

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
A JEJICH VYZNAČENÍ V DANÉ LOKALITĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

PŘI UKLÁDÁNÍ TRUBEK PVSEK SE PŘEDPOKLÁDÁ KOORDINACE S UKLÁDÁNÍM DALŠÍCH SÍTÍ (S KABELY VO).

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA !!!

POKUD JSOU NA VÝKRESECH NEBO V TEXTU UVEDENY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO POKUD JSOU UVEDENI DODAVATELÉ,
PAK JDE JEN O STANOVENÍ STANDARDU A MOHOU BÝT POUŽITY I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY.

**TRASA A ZPŮSOB PROVEDENÍ TRUBEK PRO PVSEK RESPEKTUJE POŽADAVKY
SPRÁVCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (p. Zbyněk Grepl - MÚ N. Město n.M.)**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT
tel. : 566 651 155
mob.: 777 663 309

ZODP. PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA
PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA
AUTORIZACE:
PARÉ:
STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO na Mor. IČO: 00294900
SUBDODAVATEL: - IČO: -
MÍSTO STAVBY: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
KRAJ: VYSOČINA

NÁZEV AKCE: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
REKONSTRUKCE ULICE DROBNÉHO

FORMÁT:	630 x 420		
DATUM:	IX - 2015		
STUPEŇ:	PDS		
ZAKÁZKA:	129-PS-2015		
MĚŘÍTKO:	1 : 500		
REVIZE:	-		
VÝKRES Č.:	D.3 - 1		

ČÁST:	D.	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.3	ROZVODY PVSEK (MÍSTNÍ SÍŤ)
OBSAH:		SITUAČNÍ SCHÉMA PVSEK