

REKAPITULACE

AZK NMNM

REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK

VENKOVNÍ ÚPRAVY – STAVBA PRO MĚSTO

Datum:

25.8.2026

Položka	cena	poznámka
parkovací stání vsakovací betonová dlažba 20x20 cm – 5 ks + 1 ks pro imobilní	326 648 Kč	dle DPS
komunikace ABS – část komunikace 42m2	120 115 Kč	dle DPS
chodník školka betonová zámková dlažba 71 m2	168 343 Kč	dle DPS
sadové úpravy ohumusování a osetí travou 140 m2	16 941 Kč	dle DPS
venkovní osvětlení – 3 ks	222 410 Kč	dle DPS
chodník parkoviště- odstranění stávajícího asfaltového krytu a jeho náhrada betonovou dlažbou	106 502 Kč	dohoda
kontejnerová stání – prefa 7 ks kontejnerů	262 936 Kč	dle DPS
VRN	39 944 Kč	dohoda
přeložky– PODA, SATT, CETIN, EGD	71 000 Kč	dohoda
celkem	1 334 839 Kč	xxxxxx

ceny jsou uvedeny bez DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: AZK stavba pro město NMNM

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.08.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 263 838,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 263 838,71	265 406,13
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 529 244,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

AZK stavba pro město NMNM

Místo:

Datum:

25.08.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 263 838,71	1 529 244,84
A)	HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	632 047,43	764 777,39
1	Parkovací stání	326 648,24	395 244,37
2	Komunikace asfaltová	120 115,26	145 339,46
3	Chodník ke hřišti	168 343,24	203 695,32
4	Úprava ploch a osetí	16 940,69	20 498,23
B)	REALIZACE VO	222 410,01	269 116,11
C)	KONTEJNEROVÉ STÁNÍ	262 935,62	318 152,10
D)	OSTATNÍ PRÁCE	106 501,81	128 867,19
	Nový chodník vedle parkoviště - od parkoviště ke stávající zástavbě	106 501,81	128 867,19
0	Vedlejší rozpočtové náklady	39 943,84	48 332,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis:
1 - Parkovací stání

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.08.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		326 648,24		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	326 648,24	21,00%	68 596,13	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	395 244,37	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: 1 - Parkovací stání

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	326 648,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 884,74
1 - Zemní práce	2 884,74
12 - Odkopávky a prokopávky	15 303,31
16 - Přemístění výkopku	9 169,96
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	66 723,33
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	99 864,85
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	7 089,91
S - Přesuny sutí	125 612,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: 1 - Parkovací stání

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 326 648,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 884,74

D 1 Zemní práce 2 884,74

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	111,380	25,90	2 884,74	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

D 12 Odkopávky a prokopávky 15 303,31

2	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	133,595	114,55	15 303,31	
	VV		"prakovací stání, zvýšené - svah" 100,7*1,1*1,1		121,847			
	VV		"prohloubení pro obrubu" 35,6*0,3*1,1		11,748			
	VV		Součet		133,595			

D 16 Přemístění výkopku 9 169,96

3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	133,595	68,64	9 169,96	
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------	--

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 66 723,33

4	K	564861114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	111,380	305,26	33 999,86	
	VV		"prakovací stání" 100,7		100,700			
	VV		"prohloubení pro obrubu" 35,6*0,3		10,680			
	VV		Součet		111,380			

5	K	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	100,700	324,96	32 723,47	
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 99 864,85

6	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	100,700	327,04	32 932,93	
	VV		116		116,000			
	VV		"odpočet 1 parkovacího stání pro investora" - 15,3		-15,300			
	VV		Součet		100,700			

7	M	59245292	Dlažba vsakovací 80 mm	m2	102,714	337,56	34 672,14	
	VV		100,7*1,02		102,714			

8	K	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	35,600	682,71	24 304,48	
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--

9	K	5994321-R	Vyplnění spár dlažby se širokou spárou v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžným	m2	100,700	79,00	7 955,30	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 7 089,91

10	K	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,000	4 519,63	4 519,63	
11	K	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	30,000	62,69	1 880,70	
12	K	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,000	250,74	501,48	
	VV		2		2,000			
	VV		barva bílá					
	VV		Součet		2,000			

13	K	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	30,000	6,27	188,10	
----	---	--------------	--	---	--------	------	--------	--

D S Přesuny sutí 125 612,14

14	K	979083116R00-R	Vodorovné přemístění sutí/zeminy na skládku do 10000 m	t	222,760	188,06	41 892,25	
	VV		111,38*2		222,760			
	VV		Součet		222,760			

15	K	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	222,760	375,83	83 719,89	
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis:
2 - Komunikace asfaltová

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			120 115,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 115,26	21,00%	25 224,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 339,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: **2 - Komunikace asfaltová**

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	120 115,26
12 - Odkopávky a prokopávky	2 710,60
16 - Přemístění výkopku	1 624,23
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	53 329,04
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	22 709,82
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	11 970,49
HSV - Práce a dodávky HSV	1 087,80
1 - Zemní práce	1 087,80
S - Přesuny sutí	26 683,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: 2 - Komunikace asfaltová

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 115,26

D 12		Odkopávky a prokopávky					2 710,60	
1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,663	114,55	2 710,60	
	VV		"komunikace" (12*3,5)*0,5		21,000			
	VV		"rozšíření pro obrubu" (14,5+3,25)*0,3*0,5		2,663			
	VV		Součet		23,663			

D 16		Přemístění výkopku					1 624,23	
2	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	23,663	68,64	1 624,23	

D 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					53 329,04	
3	K	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	59,750	310,13	18 530,27	
	VV		"komunikace" (12*3,5)		42,000			
	VV		"rozšíření pro obrubu" (14,5+3,25)		17,750			
	VV		Součet		59,750			
4	K	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	59,750	230,78	13 789,11	
5	K	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	42,000	500,23	21 009,66	

D 57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					22 709,82	
6	K	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	42,000	32,96	1 384,32	
7	K	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	42,000	25,07	1 052,94	
8	K	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	42,000	482,68	20 272,56	

D 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných					11 970,49	
9	K	917862111RT7	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	14,500	682,71	9 899,30	
10	K	917862111RV3	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	3,250	637,29	2 071,19	

D HSV		Práce a dodávky HSV					1 087,80	
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D 1		Zemní práce					1 087,80	
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	42,000	25,90	1 087,80	

D S		Přesuny sutí					26 683,28	
12	K	979083116R00-R	Vodorovné přemístění suti/zeminy na skládku do 10000 m	t	47,320	188,06	8 899,00	
	VV		23,66*2		47,320			
	VV		Součet		47,320			
13	K	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	47,320	375,83	17 784,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis:
3 - Chodník ke školce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.08.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		168 343,24	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 343,24	21,00%	35 352,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	203 695,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: **3 - Chodník ke školce**

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	168 343,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 492,62
1 - Zemní práce	2 492,62
12 - Odkopávky a prokopávky	3 197,09
16 - Přemístění výkopku	1 915,74
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	24 957,92
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	45 727,01
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	58 576,52
S - Přesuny sutí	31 476,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: 3 - Chodník ke školce

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 168 343,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 492,62

D 1 Zemní práce 2 492,62

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	96,240	25,90	2 492,62	
	VV		"chodník" 70,5		70,500			
	VV		"prohloubení pro obrubu" (12,5+73,3)*0,3		25,740			
	VV		Součet		96,240			

D 12 Odkopávky a prokopávky 3 197,09

2	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	27,910	114,55	3 197,09	
	VV		"chodník" 70,5*0,29		20,445			
	VV		"prohloubení pro obrubu" ((12,5+73,3)*0,3)*0,29		7,465			
	VV		Součet		27,910			

D 16 Přemístění výkopku 1 915,74

3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	27,910	68,64	1 915,74	
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	--

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 24 957,92

4	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	96,240	259,33	24 957,92	
	VV		"chodník" 70,5		70,500			
	VV		"rozšíření pro obrubu" (12,5+73,3)*0,3		25,740			
	VV		Součet		96,240			

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 45 727,01

5	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	70,500	648,61	45 727,01	
	VV		"včetně dlažby" 70,5		70,500			

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 58 576,52

6	K	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	85,800	682,71	58 576,52	
	VV		12,5+73,3		85,800			

D S Přesuny sutí 31 476,34

7	K	979083116R00-R	Vodorovné přemístění sutí/zeminy na skládku do 10000 m	t	55,820	188,06	10 497,51	
	VV		27,91*2		55,820			
	VV		Součet		55,820			
8	K	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	55,820	375,83	20 978,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis:
4 - Úprava ploch a osetí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.08.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			16 940,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 940,69	21,00%	3 557,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			20 498,23
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: **4 - Úprava ploch a osetí**

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 940,69
18 - Povrchové úpravy terénu	12 640,23
HSV - Práce a dodávky HSV	4 300,46
1 - Zemní práce	4 300,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: A) - HLAVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: 4 - Úprava ploch a osetí

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 940,69

D 18 Povrchové úpravy terénu 12 640,23

1	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	139,000	18,81	2 614,59	
2	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	139,000	36,31	5 047,09	
3	K	5832100	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	t	18,050	275,82	4 978,55	

D HSV Práce a dodávky HSV 4 300,46

D 1 Zemní práce 4 300,46

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,050	312,00	2 823,60	CS ÚRS 2024 02
VV		"návoz zeminy" 9,05			9,050			
5	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	9,025	95,00	857,38	
VV		18,05/2			9,025			
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9,025	68,64	619,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
B) - REALIZACE VO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25.08.2026

Cena bez DPH			222 410,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 410,01	21,00%	46 706,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	269 116,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM

Objekt: **B) - REALIZACE VO**

Místo: Datum: 25.08.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	222 410,01
D1 - Elektromontáže	120 634,67
D2 - Zemní práce při montážích	93 700,09
HSV - Práce a dodávky HSV	8 075,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 075,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: B) - REALIZACE VO

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 222 410,01

D	D1	Elektromontáže			120 634,67			
1	K	Pol1	Stožár osvětlovací sadový 6m - pouze postavení, dodání a zapojení svorkovnice, uzemnění	kus	3,000	12 074,79	36 224,37	
2	K	Pol2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	3,000	3 510,00	10 530,00	
3	K	Pol3	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	75,000	136,50	10 237,50	
4	K	Pol4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	6,000	195,00	1 170,00	
5	K	Pol5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby včetně dodávky svorky SR 03	kus	3,000	84,50	253,50	
6	K	Pol6	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x10	m	75,000	325,00	24 375,00	
7	K	Pol7	D+M Světlo AOK-30WiL02s	kus	3,000	8 693,10	26 079,30	
8	K	MP	Montážní plošina	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
9	K	NKAB	Zakončení kabelu svorkou	ks	1,000	715,00	715,00	
10	K	PM	Podružný materiál 3,5%	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00	

D	D2	Zemní práce při montážích			93 700,09			
11	K	Pol9	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	m2	40,000	110,50	4 420,00	
12	K	Pol10	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	75,000	169,00	12 675,00	
13	K	Pol11	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	m	75,000	162,50	12 187,50	
14	K	Pol12	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	75,000	26,00	1 950,00	
15	K	Pol13	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	20,000	13,00	260,00	
16	K	Pol14	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4	m	75,000	130,00	9 750,00	
17	K	Pol15	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	40,000	195,00	7 800,00	
18	K	Pol19	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 ruční výkop jámy	m3	3,000	2 275,00	6 825,00	
19	K	Pol20	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	3,000	4 550,00	13 650,00	
20	K	Pol21	Odvoz zeminy včetně naložení a poplatku za ukládku	m3	6,000	1 192,10	7 152,60	
21	K	Pol22	Připojení nového vedení do stávajícího rozpojovacího rozvaděče	cpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
22	K	Pol16	Označení kabelového vedení - osazení a dodání kabelového označníku	ks	1,000	129,99	129,99	
23	K	Pol23	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
24	K	Pol24	Revizní zpráva	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
25	K	Pol8	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 1000 m	km	0,100	6 500,00	650,00	
26	K	Zaji	Zajištění stávajících kabelů v rýze	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	

D HSV Práce a dodávky HSV 8 075,25

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			8 075,25			
27	K	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	2,000	887,52	1 775,04	
28	K	Pol17	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry	m2	5,000	130,00	650,00	
29	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10,600	300,02	3 180,21	

VV		2*5+2*0,3		10,600				
VV		Součet		10,600				
30	K	Pol18	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	5,000	494,00	2 470,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
D) - OSTATNÍ PRÁCE
Soupis:

Nový chodník vedle parkoviště - od parkoviště ke stávající zástavbě

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.08.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	106 501,81
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 501,81	21,00%	22 365,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	128 867,19
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: D) - OSTATNÍ PRÁCE
Soupis:

Nový chodník vedle parkoviště - od parkoviště ke stávající zástavbě

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	106 501,81
11 - Přípravné a přidružené práce	1 801,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 030,82
1 - Zemní práce	1 030,82
12 - Odkopávky a prokopávky	3 518,06
16 - Přemístění výkopku	2 108,07
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18 648,29
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	40 082,05
S - Přesuny sutí	39 313,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: D) - OSTATNÍ PRÁCE
Soupis:

Nový chodník vedle parkoviště - od parkoviště ke stávající zástavbě

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem106 501,81

D		11	Přípravné a přidružené práce			1 801,35		
1	K	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	39,800	45,26	1 801,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 030,82		
D		1	Zemní práce			1 030,82		
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	39,800	25,90	1 030,82	
VV			"chodník" 18*1,5+2		29,000			
VV			"rozšíření pro obrubu" 36*0,3		10,800			
VV			Součet		39,800			
D		12	Odkopávky a prokopávky			3 518,06		
3	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	30,712	114,55	3 518,06	
VV			"chodník" 18*1,5+2*0,29		27,580			
VV			"rozšíření pro obrubu" 36*0,3*0,29		3,132			
VV			Součet		30,712			
D		16	Přemístění výkopku			2 108,07		
4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	30,712	68,64	2 108,07	
D		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			18 648,29		
5	K	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	39,800	468,55	18 648,29	
D		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			40 082,05		
6	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	29,000	664,61	19 273,69	
VV			"včetně dlažby" 18*1,5+2		29,000			
7	M	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	36,000	578,01	20 808,36	
D		S	Přesuny sutí			39 313,17		
8	K	979083116R00-R	Vodorovné přemístění suti/zeminy na skládku do 10000 m	t	66,678	188,06	12 539,46	
VV			"zemina a kamení" 30,712*2		61,424			
VV			"živice" 39,8*0,06*2,2		5,254			
VV			Součet		66,678			
9	K	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	61,424	375,83	23 084,98	
10	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	5,254	702,08	3 688,73	
VV			"živice" 39,8*0,06*2,2		5,254			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM

Objekt:
C) - KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			262 935,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 935,62	21,00%	55 216,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	318 152,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM

Objekt: C) - KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

Místo:

Datum: 25.08.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	262 935,62
1 - Zemní práce	6 334,16
12 - Odkopávky a prokopávky	6 334,16
5 - Komunikace pozemní	28 370,66
18 - Povrchové úpravy terénu	553,95
S - Přesuny sutí	17 076,85
N01 - Kontejnerové stání	210 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM
Objekt: C) - KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

Místo: Datum: 25.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 935,62

D 1 Zemní práce 6 334,16

D 12 Odkopávky a prokopávky 6 334,16

1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,142	114,55	1 734,52	
VV		13,3*2,3*0,45*1,1		15,142				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,590	25,90	792,28	
VV		13,3*2,3		30,590				
3	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	29,450	93,99	2 768,01	
VV		15,5*1,9		29,450				
4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,142	68,64	1 039,35	
VV		"deponie" 15,142		15,142				

D 5 Komunikace pozemní 28 370,66

5	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	91,770	164,71	15 115,44	
VV		"3 vrstvy" (13,3*2,3)*3		91,770				
6	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD 4/8 plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	29,040	89,70	2 604,89	
VV		13,2*2,2		29,040				
7	K	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	13,000	682,71	8 875,23	
8	K	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	2,000	887,55	1 775,10	
VV		"přechodová obruba" 2		2,000				

D 18 Povrchové úpravy terénu 553,95

9	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	29,450	18,81	553,95	
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------	--

D S Přesuny sutí 17 076,85

10	K	979083116R00-R	Vodorovné přemístění sutí/zeminy na skládku do 10000 m	t	30,284	188,06	5 695,21	
VV		15,142*2		30,284				
11	K	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	30,284	375,83	11 381,64	

D N01 Kontejnerové stání 210 600,00

12	K	R.Kont	Kontejnerové stání - vnější rozměr 12700/1800mm - výška 1700mm, tl. stěny 100mm	kpl	1,000	178 100,00	178 100,00	
13	K	R.Kont1	Jeřáb na instalaci	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	
14	K	R.Kont2	Montáž kontejnerů	hod	15,000	520,00	7 800,00	
VV		3*5		15,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AZK stavba pro město NMNM
Objekt:
0 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 943,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 943,84	21,00%	8 388,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 332,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM

Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 25.08.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	39 943,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 943,84
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 087,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 856,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AZK stavba pro město NMNM

Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25.08.2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 943,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 943,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 087,00

3	K	010001000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 725,00	8 725,00	
1	K	012002000	Geodetické práce během stavby	kpl...	1,000	9 090,00	9 090,00	
2	K	012002000-1	Geodetické práce po dokončení	kpl...	1,000	7 272,00	7 272,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 14 856,84

4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 454,00	5 454,00	
5	K	R-ZK	Zátěžová zkoušky	ks	3,000	3 134,28	9 402,84	